



PIANTA PIANO TERRA 1:100




PIANTA PIANO PRIMO 1:100




PROSPETTO INTERNO PRINCIPALE 1:50

ingresso da nuovo vialetto interno



PROSPETTO INTERNO 1:50



Comune di Brescia

Provincia di Brescia



INTERVENTO DI REALIZZAZIONE
DI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI
E COMUNITA' RESIDENZIALE/COMUNITA' ALLOGGIO

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:
**FONDAZIONE
BRESCIA SOLIDALE ONLUS**

Via Lucio Fiorentini, 19 / B
25134 Brescia

scala:
1:100 1:50

data:
Ottobre 2017

tavola:
12

Oggetto:
PROGETTO
ABACO SERRAMENTI
PROSPETTI INTERNI

TEK. ING. S.r.l.
STUDIO DI INGEGNERIA - ARCHITETTURA E URBANISTICA
Via Creta n.6 - 25124 - BRESCIA - Tel. e Fax. 030225080
E-mail: ing.belpietro@libero.it - www.tek-ing.it

Committente:

Progettista:

DIMENSIONI NETTE PASSAGGIO	0.90X2.30	1.60X1.40	1.10X2.30	1.60X1.40	0.90X2.10	1.80X1.30	1.70X1.10	0.90X2.10
TIPO	Serramento esterno a taglio termico realizzato con profilati in alluminio e verniciato nei colori ral, completo di vetrocamera spessore 33.1/16argo90%/33.1 B.E., per porta finestra con apertura ad un battente. Comprese serratura, maniglie, cerniere, accessori e guarnizioni, il tutto per un perfetto funzionamento. La trasmittanza deve rispettare il valore limite di legge. Soglia in alluminio con sottostante isolamento.	Serramento esterno a taglio termico realizzato con profilati in alluminio e verniciato nei colori ral, completo di vetrocamera spessore 33.1/16argo90%/33.1 B.E., per finestra a due battenti con sottoluce. Comprese serratura, maniglie, cerniere, accessori e guarnizioni, il tutto per un perfetto funzionamento. La trasmittanza deve rispettare il valore limite di legge. Soglia in alluminio con sottostante isolamento.	Serramento esterno a taglio termico realizzato con profilati in alluminio e verniciato nei colori ral, completo di vetrocamera spessore 33.1/16argo90%/33.1 B.E., per porta ad un battente. Comprese serratura, maniglie, cerniere, accessori e guarnizioni, il tutto per un perfetto funzionamento. Uscita di sicurezza con maniglione antipanico. La trasmittanza deve rispettare il valore limite di legge. Soglia in alluminio con sottostante isolamento.	Serramento esterno a taglio termico realizzato con profilati in alluminio e verniciato nei colori ral, completo di vetrocamera spessore 33.1/16argo90%/33.1 B.E., per finestra a due battenti con sottoluce e parti vetrate fisse laterali. Comprese serratura, maniglie, cerniere, accessori e guarnizioni, il tutto per un perfetto funzionamento. La trasmittanza deve rispettare il valore limite di legge. Soglia in alluminio con sottostante isolamento.	Serramento interno in legno e verniciato nei colori simili ai serramenti esistenti, per porte interne scorrevoli entro muro, in legno piano tamburato cieco, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, spessore totale finito 45 mm, mostre a semplice disegno, conchiglia incassata in ottone. Comprese serratura, maniglie, guide, controtelaio, accessori e guarnizioni, il tutto per un perfetto funzionamento.	Serramento esterno a taglio termico realizzato con profilati in alluminio e verniciato nei colori ral, completo di vetrocamera spessore 33.1/16argo90%/33.1 B.E., per finestra a due battenti. La trasmittanza deve rispettare il valore limite di legge. Compresi cassonetto, persiane avvolgibili in resine sintetiche, serratura, maniglie, cerniere, accessori e guarnizioni, il tutto per un perfetto funzionamento.	Serramento esterno a taglio termico realizzato con profilati in alluminio e verniciato nei colori ral, completo di vetrocamera spessore 33.1/16argo90%/33.1 B.E., per finestra a due battenti. La trasmittanza deve rispettare il valore limite di legge. Compresi cassonetto, persiane avvolgibili in resine sintetiche, serratura, maniglie, cerniere, accessori e guarnizioni, il tutto per un perfetto funzionamento.	Serramento interno in legno e verniciato nei colori simili ai serramenti esistenti, per porta a battente piano tamburato cieco, rivestito sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo di 4 mm spessore totale finito 45 mm. Comprese serratura con chiave normale, maniglie in alluminio anodizzato, cerniere, accessori e guarnizioni, il tutto per un perfetto funzionamento.
PIANTA								
VISTA								
QUANTITA'	2	2	2	2	1	2	8	7